

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>SO</b>	<b>Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása</b>			
<b>SOA</b>	<b>Objekt A</b>			
A1	Krov zateplenie a strešná krytina A, rampy			
A2	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií A			
A3	Rekonštrukcia vykurovania A			
A3.1	Vykurovanie			
A3.2	Plynoinštalácia			
<b>SOB</b>	<b>Objekt B</b>			
B1	Krov a strešná krytina B			
<b>SO</b>	<b>Bleskozvod objekt A a B</b>			

**Celkom**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objekt: Objekt A

Časť: Krov zateplenie a strešná krytina A, rampy

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky HSV

### Zemné práce

1	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	3,335		
2	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,496		

### Zvislé a kompletne konštrukcie

3	Rozoberatie muriva drieku vys. komínov v nutnom rozsahu z tehál	ks	1,000		
4	Murivo nosné z tehál plných dĺžky 250 mm, P 7 až 15 na maltu MC-15 - domurovanie v nutnom rozsahu a oprava komína	ks	1,000		
5	Montáž a dodávka komínovej dosky	ks	1,000		
6	Montáž a dodávka komínová strieška	ks	1,000		
7	Betón schodiskových konštrukcií a podest (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,211		

### Vodorovné konštrukcie

8	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,160		
9	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,160		

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov podkladný náter	m2	1,500		
11	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	1,500		
12	Vonkajšia omietka stien - úprava vzhľadu zvislých stien rampy a schodíkov	m2	3,498		
13	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných po kotveniach a otlčeniach vzniknutých pri realizácii	m2	50,000		
14	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná	m2	1,500		
15	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia pod hrubé omietky	m2	1,500		
16	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1,500		
17	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,160		
18	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,160		
19	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI	m2	16,670		
20	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	2,626		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,400		
22	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	136,575		
23	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	136,575		
24	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	337,180		
25	Pomocné alebo pojazdné lešenie pre demontáž, montáž podbitia odkvapov a žľabov prenájom	ks	1,000		
26	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	335,753		
27	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	335,753		
28	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,500		
29	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	7,500		
30	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	2,657		

### Presun hmôt HSV

31	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	7,542		
32	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,467		

### Práce a dodávky PSV

#### Izolácie tepelné

33	Položenie fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	335,753		
34	<i>Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm</i>	<i>m2</i>	<i>386,116</i>		
35	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	335,753		
36	<i>Sklená vlna v roli hrúbka 100 mm</i>	<i>m2</i>	<i>342,468</i>		
37	<i>Sklená vlna v roli hrúbka 200 mm</i>	<i>m2</i>	<i>342,468</i>		
38	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

#### Konštrukcie tesárske

39	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2_zosilnenie podhladu	ks	44,000		
40	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2_zosilnenie podhladu	m	76,400		
41	<i>Hranoly na nosnú konštrukciu krovu</i>	<i>m3</i>	<i>1,306</i>		
42	Demontáž, výmena prvkov strechy v nutnom rozsahu (odhad)	m3	2,301		
43	Položenie podláh na drevený podklad z drevotriekových dosiek priskrutkovaním - podlaha plošiny v podkroví	m2	17,822		
44	<i>Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 22 mm (2500x1250mm)</i>	<i>m2</i>	<i>19,248</i>		
45	Montáž podláh rámov, roštu obvod. a vnútorných, vankúšov - pochôdzna plošina v podkroví	m	57,030		
46	<i>Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II dĺžka 4 - 6 m</i>	<i>m3</i>	<i>3,489</i>		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	189,000		
48	<i>Drevo - hranolky na rošt</i>	<i>m3</i>	<i>0,290</i>		
49	Montáž debnenia štítových odkvapových častí z dosiek	m2	62,447		
50	<i>Obloženie palubovka podhladu smrek</i>	<i>m2</i>	<i>65,570</i>		
51	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-400 mm	m2	467,266		
52	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	467,266		
53	<i>Laty a kontralaty akosť I 400-650cm</i>	<i>m3</i>	<i>5,841</i>		
54	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	467,266		
55	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobfovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	62,447		
56	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	11,472		
57	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

### Konštrukcie klampiarske

58	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš do 500 mm, -0,00420t	m	93,340		
59	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	ks	1,000		
60	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	96,000		
61	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	94,845		
62	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	3,000		
63	Oplechovanie z plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	93,340		
64	Úžľabie z hliníkového Al plechu, r.š. 500 mm	m	7,900		
65	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	2,000		
66	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm na komplet	m	20,000		
67	<i>Odkvapový systém- zvodová rúra s príslušenstvom, kolien, objímok na 20 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

farba:hnedá,červenohn.,čierna,biela

68	Montáž žľabu pododkvapový na komplet	m	94,845		
69	<i>Odkvapový systém-žľab pododkvapový s príslušenstvom čiel, hákov, spojok, kotlíkov, na 94,845 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

farba:hnedá,červenohn.,čierna,biela

70	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
----	---	---	--	--	--

### Konštrukcie - krytiny tvrdé

71	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t s uložením na skládku	m2	467,266		
72	Keramická krytina a keramické príslušenstvo, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° s protisneh. hákmi	m2	467,266		
73	Montáž keramického hrebeňa, s použitím vetracieho pásu s príchytkou a držiakom laty, sklon od 22° do 35°	m	65,000		
74	Krytina keramická olemovanie nadstrešných konštrukcií systémom Wakaflex	m	4,000		
75	<i>Napojenie komína lemom 1kus</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
76	<i>Lišta krycia 1kus</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	<i>Skrutka k lište - balenie</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
78	Pokrytie strechy fóliou 120 GR/M2 - poistná paropriepustná	m2	467,266		
79	<i>Fólia paropriepustná</i>	<i>m2</i>	<i>467,266</i>		
80	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### Konštrukcie doplnkové kovové

81	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 25 kg s madlom + náter	m	7,700		
82	<i>Zábradlie na schody a podesty, vertikálna výplň špruce - ocelové + náter</i>	<i>m</i>	<i>7,700</i>		
83	Montáž prídavného madla na zábradlie + náter	m	23,100		
84	<i>Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov</i>	<i>m</i>	<i>23,100</i>		
85	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

### Dokončovacie práce - nátery

86	Oprava starých náterov zo stolárskych konštrukcií krovu	ks	1,000		
87	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	62,447		
88	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	ks	1,000		

### Celkom

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objekt: Objekt A

Časť: Výmena vonkajších otvorových konštrukcií A

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky HSV

### Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Doplnenie muriva po vybúraní (s dodaním hmôt) okenných ostení v lokálnych miestach	m	144,720		
---	--	---	---------	--	--

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	69,519		
3	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ pod omietky	m2	69,519		

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,400		
5	Prikresanie ostení po búraní otvorov plošné, muriva na akúkoľvek maltu, -0,55700t	m2	69,519		
6	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	52,000		
7	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t	m2	66,456		
8	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	1,576		
9	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	m2	13,050		
10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,166		
11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	123,320		
12	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,166		
13	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,166		
14	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	6,166		

### Presun hmôt HSV

15	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,609		
----	---	---	--------	--	--

## Práce a dodávky PSV

### Konštrukcie klampiarske

16	Demontáž oplechovania parapetov z oboch strán rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	62,400		
----	--	---	--------	--	--

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	Montáž oplechovania parapetov z plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	31,200		
18	<i>Plech hladký vo farbe okien</i>	<i>m2</i>	<i>11,326</i>		
19	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2400 mm	ks	13,000		
20	<i>Vnútorne parapetné dosky plastové</i>	<i>m</i>	<i>32,760</i>		

*S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.*

21	<i>Plastové krytky k parapetom, pár</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		
22	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### Konštrukcie stolárske

23	Montáž okien a dverí plastových	m	149,920		
24	<i>Plastové dvere ozn. 1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
25	<i>Plastové dvere ozn. 2</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
26	<i>Plastové dvere ozn. 3</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
27	<i>Plastové okno ozn. 4</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		
28	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			

### Celkom

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objekt: Objekt A

Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky HSV

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000		
2	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	5,000		
3	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,537		
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,537		
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,370		
6	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,537		

## Práce a dodávky PSV

### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	6,000		
8	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000		
9	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000		
10	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			
11	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%			

### Ústredné kúrenie, kotolne

12	Montáž kotla teplovodného plynového kondenzačného len UK výkon do 45 kW	ks	1,000		
13	<i>Kotol plynový Viessmann kotol VITODENS-200 W 17,0-45,0kW</i>	ks	1,000		
14	<i>Príslušenstvo PK Viessmann - Montážna pomôcka na omietku</i>	ks	1,000		
15	<i>Príslušenstvo Viessmann - Pripojovacia sada s čerpadlom k vykurovaciemu okruhu pre VITODENS 200-W 45 a 60 kW</i>	ks	1,000		
16	<i>Príslušenstvo Viessmann - Neutralizačné zariadenie do výkonu 100 kW</i>	ks	1,000		
17	<i>Príslušenstvo Viessmann - Prečerpávacie zariadenie kondenzátu</i>	ks	1,000		
18	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	8,000		
19	Montáž - Komín koncentrický a trojvrstvový do D 180	m	6,000		
20	<i>Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ rúra dl. 1,0 m D 80/125</i>	ks	5,000		



Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ koleno 87 st. D 80/125	ks	2,000		
22	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ revízný kus D 80/125	ks	1,000		
23	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ posuvné hrdlo D 80/125	ks	1,000		
24	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický Upevňovacia objímka D 80/125	ks	5,000		
25	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ prechod cez strechu D 80/125	ks	1,000		
26	Príslušenstvo Viessmann - Dymovod koncentrický AZ predĺženie nad strechu 1,0 m D 80/125 s ukončením	ks	1,000		
27	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%			
28	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			

### Ústredné kúrenie, strojovne

29	Montáž orientačného štítku	ks	5,000		
30	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	5,000		
31	Montáž - Expanzná nádoba s membránou objem do 50 l	ks	1,000		
32	Nádoba-expanzná nádoba Reflex typ N tlak 6 bary s membránou 35 l - 3/4"	ks	1,000		
33	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			
34	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

35	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	76,000		
36	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	53,000		
37	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	32,000		
38	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	6,000		
39	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	28,000		
40	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	2,000		
41	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000		
42	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	167,000		
43	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			
44	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%			

### Ústredné kúrenie, armatúry.

45	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		
46	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver., mosadz 1/2	ks	2,000		
47	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000		
48	Herz ventil priamy TS-90-V 1/2"	ks	14,000		
49	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2	ks	14,000		
50	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	Bezpeč.guľový uzáver Reflex pre expanzné nádoby MK 1"	ks	1,000		
52	Kurenárske šróbenie priame VE-4300 1"	ks	2,000		
53	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000		
54	Prechodka redukovaná 6/4x5/4"	ks	2,000		
55	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,000		
56	Guľový kohút 6/4"voda	ks	2,000		
57	Filter Y 6/4"	ks	1,000		
58	Kurenárske šróbenie priame V-4300 6/4"	ks	2,000		
59	Montáž hlavice termostatického ovládania	ks	14,000		
60	HERZ - Termostatická hlavica HERZ "MINI", 6 - 28 °C M 28x1,5	ks	14,000		
61	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			
62	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			

### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

63	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	14,000		
64	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	14,000		
65	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	1,000		
66	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 900x1200	ks	1,000		
67	Vykurovacie telesá KORAD Konzola nástenná	ks	1,000		
68	Vykurovacie telesá KORAD Odvzdušnenie 1/2" + Zátka 1/2"	ks	1,000		
69	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	ks	13,000		
70	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1400	ks	2,000		
71	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800	ks	5,000		
72	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x2200	ks	2,000		
73	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1800	ks	4,000		
74	Vykurovacie telesá KORAD Konzola nástenná	ks	13,000		
75	Vykurovacie telesá KORAD Odvzdušnenie 1/2" + Zátka 1/2"	ks	13,000		
76	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			
77	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%			

### Konštrukcie doplnkové kovové

78	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000		
79	Doplnkové konštrukcia	t	0,050		
80	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
81	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%			

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Dokončovacie práce - nátery

82	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	167,000		
----	---	---	---------	--	--

### Práce a dodávky M

#### Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

83	Montáž a zapojenie kotlovej regulácie	ks	1,000		
84	<i>Elektroinštalačný materiál</i>	ks	1,000		
85	Montáž vonkajšieho snímača teploty Pt 100T, typ 112 65 - bez zabudovania kotvy	ks	1,000		
86	Murárske výpomoci	%	0,947		
87	Podružný materiál	%	0,650		
88	Podiel pridružených výkonov	%	0,947		

### Ostatné

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

89	Vykurovací skúška	hod	72,000		
90	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	12,000		
91	Revízia komína	ks	1,000		
92	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000		
93	I. úradná skúška tlakovej nádoby	ks	1,000		
94	Viessmann - Plynový kondenzačný kotol do 50 kW - Uvedenie do prevádzky	ks	1,000		
95	Viessmann - Regulácia Vitotronic 200 - Uvedenie do prevádzky	ks	1,000		

### Celkom

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objekt: Objekt A

Podčasť: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky HSV

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000		
2	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,713		
3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,713		
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,130		
5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,713		

## Práce a dodávky PSV

### Zdravotechnika - plynovod

6	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	0,500		
7	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	12,000		
8	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	65,000		
9	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,700		
10	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	ks	1,000		
11	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	11,000		
12	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	20,000		
13	Montáž armatúr plynových závitových s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000		
14	<i>Gulový kohút 3/4" plyn FF</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
15	<i>Flexi hadica plyn biela R3/4"xG3/4" MF dl.80 cm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
16	<i>Skrutka medzikus č. 330 D 3/4" čierny</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
17	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,222		
18	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			
19	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%			

### Zdravotechnika - zariad'. predmety

20	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	ks	11,000		
21	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,479		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			
23	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%			

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

24	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	20,000		
25	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	1,000		
26	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 32	ks	2,000		
27	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			
28	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%			

### Konštrukcie doplnkové kovové

29	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000		
30	<i>Doplnkové konštrukcia</i>	<i>t</i>	<i>0,025</i>		
31	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
32	Kovové stav.dopl.n.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%			

### Dokončovacie práce - nátery

33	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	12,500		
----	---	---	--------	--	--

### Práce a dodávky M

#### Elektromontáže

34	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	10,000		
35	<i>Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,500</i>		
36	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000		
37	<i>Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
38	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	4,000		
39	<i>Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 1, ZIN Hronský Beňadik</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
40	Vodič medený NN a VN voľne uložený CYA 6	m	10,000		
41	<i>Vodič medený CYA 6,0 žltozelený</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		
42	Murárske výpomoci	%	0,956		
43	Podružný materiál	%	0,176		
44	Podiel pridružených výkonov	%	0,956		

### Ostatné

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

45	Tlaková skúška + Revízie plynovodu	ks	1,000		
46	Uvedenie plynového regulátora prevádzky	ks	1,000		

### Celkom

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása

Objekt: Objekt B

Časť: Krov a strešná krytina B

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Práce a dodávky HSV

### Zvislé a kompletne konštrukcie

1	Rozoberanie muriva drieku vys. komínov v nutnom rozsahu z tehál	ks	2,000		
2	Murivo nosné z tehál plných dĺžky 250 mm, P 7 až 15 na maltu MC-15 - domurovanie v nutnom rozsahu a oprava komína	ks	2,000		
3	Montáž a dodávka komínovej dosky	ks	2,000		
4	Montáž a dodávka komínová strieška	ks	2,000		

### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov podkladný náter	m2	4,000		
6	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	4,000		
7	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% hladkých hladných po kotveniach a otlčeniach vzniknutých pri realizácii	m2	50,000		
8	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná	m2	4,000		
9	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetrácia pod hrubé omietky	m2	4,000		
10	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1,500		

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	126,360		
12	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	126,360		
13	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	115,882		
14	Pomocné alebo pojazdné lešenie pre demontáž, montáž podbitia odkvapov a žlabov prenájom	ks	1,000		
15	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	115,609		
16	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	115,609		
17	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	2,770		

### Presun hmôt HSV

18	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	11,390		
19	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,000		

## Práce a dodávky PSV

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### Konštrukcie tesárske

20	Demontáž, výmena prvkov strechy v nutnom rozsahu (odhad)	m3	1,412		
21	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	106,000		
22	<i>Drevo - hranolky na rošt</i>	<i>m3</i>	<i>0,160</i>		
23	Montáž debnenia štítových odkvapových častí z dosiek	m2	30,475		
24	<i>Obloženie palubovka podhladu smrek</i>	<i>m2</i>	<i>32,000</i>		
25	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	191,024		
26	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	191,024		
27	<i>Laty a kontralaty akost' I 400-650cm</i>	<i>m3</i>	<i>2,388</i>		
28	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	191,024		
29	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	30,475		
30	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,824		
31	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

### Konštrukcie klampiarske

32	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš do 500 mm, - 0,00420t	m	52,540		
33	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	ks	2,000		
34	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	53,000		
35	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	51,671		
36	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	3,000		
37	Oplechovanie z plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	52,540		
38	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	4,000		
39	Strešný otvor z pozinkov. Pz plechu oplechovanie strešných okienok rozvinutej plochy do 6 m2, nad 30° do 45°	m	3,000		
40	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm na komplet	m	21,000		
41	<i>Odkvapový systém- zvodová rúra s príslušenstvom, kolien, objímok na 21 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

*farba:hnedá,červenohn.,čierna,biela*

42	Montáž žľabu pododkvapový na komplet	m	51,671		
43	<i>Odkvapový systém-žľab pododkvapový s príslušenstvom, hákov, spojok, kotlíkov, na 51,671 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		

*farba:hnedá,červenohn.,čierna,biela*

44	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
----	---	---	--	--	--

### Konštrukcie - krytiny tvrdé

45	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon do 45°, -0,01300 t s uložením na skládku	m2	191,024		
46	Keramická krytina a keramické príslušenstvo, jednoduchých striech, sklon do 60° s protisnehovými hákmi	m2	191,024		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	Montáž keramického hrebeňa, s použitím vetracieho pásu s príchytkou a držiakom laty, sklon do 60°	m	36,500		
48	Krytina keramická olemovanie nadstrešných konštrukcií	m	4,000		
49	<i>Napojenie komína lemom 1kus</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
50	<i>Lišta krycia 1kus</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
51	<i>Skrutka k lište - balenie</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
52	Pokrytie strechy fóliou 120 GR/M2 - poistná paropriepustná	m2	191,024		
53	<i>Fólia paropriepustná</i>	<i>m2</i>	<i>191,024</i>		
54	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

#### Konštrukcie doplnkové kovové

55	Montáž svetlíkov sedlových	m	2,000		
56	<i>Svetlík 45/55</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
57	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, - 0,21000t	ks	2,000		

#### Dokončovacie práce - nátery

58	Oprava starých náterov zo stolárskych konštrukcií krovu	ks	1,000		
59	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	30,475		
60	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	ks	1,000		

#### Celkom



# ROZPOČET

**Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu obec Sása**

**Objekt: Bleskozvod objekt A a B**

Objednávateľ: Obecný úrad Sása

Zhotoviteľ:

Miesto: Sása

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Elektromontáže

1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	160,000		
2	<i>Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10</i>	<i>m</i>	<i>160,000</i>		
3	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	340,000		
4	<i>Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al</i>	<i>m</i>	<i>340,000</i>		
5	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	108,000		
6	<i>Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr</i>	<i>ks</i>	<i>108,000</i>		
7	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	15,000		
8	<i>Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>		
9	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000		
10	<i>Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		
31	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	90,000		
32	<i>Podpera vedenia na ploché strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ</i>	<i>ks</i>	<i>90,000</i>		
33	<i>Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21</i>	<i>ks</i>	<i>90,000</i>		
34	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV01-03	ks	110,000		
35	<i>Podpera vedenia do muríva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 03</i>	<i>ks</i>	<i>110,000</i>		
11	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000		
12	<i>Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
13	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000		
14	<i>Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>		
15	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000		
16	<i>Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A</i>	<i>ks</i>	<i>26,000</i>		
17	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	10,000		
18	<i>Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>		
19	Ochranná strieška FeZn	ks	10,000		
20	<i>Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>		
21	Ochranný uholník FeZn OU	ks	13,000		
22	<i>Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		
23	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	26,000		
24	<i>Držiak ochranného uholníka do muríva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z</i>	<i>ks</i>	<i>26,000</i>		
25	Uzemňovacia doska FeZn ZD	ks	13,000		
26	<i>Uzemňovacia doska s privarenou páskou ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou</i>	<i>ks</i>	<i>13,000</i>		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000		
28	<i>Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál</i>	ks	13,000		
29	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	160,000		
30	<i>Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11</i>	ks	160,000		
36	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	13,000		
37	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	130,000		
38	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	130,000		
39	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	32,500		
40	OPaS	ks	1,000		
41	Pomocný materiál 2%	ks	1,000		
42	VRN a doprava 6%	ks	1,000		

### Celkom