

ST1	STREŠNÝ PLÁŠŤ	
	<ul style="list-style-type: none"> - škridla keramická - vodorovné laťovanie zo strešných lát 50/50mm - kontralaty zo strešných lát 50/50mm (odvetraná vzduchová medzera) - difúzna poistná hydroizolačná fólia - krokvy jestvujúce 	hr. 50mm hr. 50mm
	POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"> - po demontáži pôvodnej krytiny skontrolovať stav drevených prvkov krovu, poškodené prvky vymeniť, - pôvodné drevené prvky krovu zbaviť nečistôt, prebrúsiť a opatriť novým náterom proti hnilobe a škodcom a protipožiarnym náterom, - výmena jestvujúcich drevených dosiek podbitia strešných ríms za nové. 	

ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ !

 <p>Ing. Peter Ivanič autorizovaný stavebný inžinier 2203/A/4-1 Ivana Krasku 15 969 01 Banská Štiavnica 0911 654 610 ivanic@slovanet.sk</p>	PROJEKTANT	ING. PETER IVANIČ	SADA Č.
	STAVEBNÍK	OBEC SÁSA, NÁM. SNP 329/1, 962 62 SÁSA	
	STUPEŇ	PROJEKT STAVBY	
	DÁTUM	08/2017	
	FORMÁT	1xA4	
	STAVBA	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU	
	MIESTO STAVBY	parc. č.4156/6, 4156/7 SÁSA	
	ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	
	OBSAH VÝKRESU	SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA	
		MIERKA	Č.VÝKR. A 9